

Incapsulamento amianto

INCAPSULAMENTO DI CEMENTO-AMIANTO DI "TIPO C", PER INTERVENTI DI CONFINAMENTO

FASI APPLICATIVE

Incapsulamento manufatti in cemento-amianto di "tipo c" e successiva posa di pannelli accoppiati a diretto contatto con la struttura in cemento-amianto, oppure montaggio di controsoffitto o sovracopertura sollevata o distaccata dalla struttura in cemento-amianto, mediante:

1. predisposizione dei supporti;
2. incapsulamento.

1) PREDISPOSIZIONE DEI SUPPORTI

La messa in opera dei prodotti sarà effettuata con idonee attrezzature, da personale qualificato e protetto a norma di legge.

Pulizia del supporto con apposite tecniche al fine di eliminare polvere, grasso, vecchie vernici e tutto quello che può compromettere le lavorazioni successive.

2A) INCAPSULAMENTO [pannelli accoppiati]

Applicazione a spruzzo di resina elastomerica monocomponente tipo **Kimicover BLINDO**. La resina, che avrà spiccate caratteristiche di adesione, di resistenza agli sbalzi termici, sarà diluita con il 10-15% di acqua potabile ed applicata in unica mano rispettando un consumo medio di circa 0.350 kg/m². Lo spessore totale del rivestimento incapsulante non dovrà essere inferiore a 200 micron e non dovrà essere superiore a 600 micron. Successiva posa di idonei pannelli accoppiati a diretto contatto con la struttura.

2B) INCAPSULAMENTO [controsoffitto o sovracopertura]

Stesura a spruzzo di resina consolidante bicomponente **Kimicover FIX** con un consumo minimo medio di 0.1 kg/m²; la resina, a base acquosa esente da solventi, renderà fortemente compatto il cemento amianto consolidandolo in profondità e facilitando l'ancoraggio del successivo rivestimento.

Applicazione a spruzzo di resina elastomerica monocomponente tipo **Kimicover BLINDO**. La resina, che avrà spiccate caratteristiche di adesione, di resistenza agli sbalzi termici, sarà applicata senza essere diluita, in unica mano a spruzzo tra le 6 e le 36 ore successive alla posa del **Kimicover FIX**, rispettando un consumo medio di circa 0.400 kg/m².

Successivo montaggio di controsoffitto o sovracopertura sollevata o distaccata dalla struttura in cemento amianto.